



Mysłowice, dnia 18.09.2020r.
KR.0003.210.2020.AJ

Pan Radny
Robert Patała

Pismo dotyczy Interpelacji z 10.09.2020 r., wpływ dn. 11.09.2020r., w sprawie:
„Remont ul. Laryskiej”.

Odpowiadając na Interpelację jak w nagłówku informujemy, iż prace w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ulicy Laryskiej**” podzielone są na trzy etapy:

1. Etap I (2+700 – 3+450 bez wiaduktu kolejowego) – odcinek od ulicy Brzezińskiej do ulicy Fabrycznej, planowany termin ukończenia 30.11.2020, roboty przewidziane w ramach tego etapu to:
 - 1) wycinka zadrzewienia na całym zadaniu,
 - 2) demontaż konstrukcji drogi wraz z chodnikami,
 - 3) miejscowa wymiana gruntu,
 - 4) miejscowe zastosowanie pod konstrukcją siatki wzmacniającej (wpływy eksploatacji górniczej),
 - 5) wymiana podłoża pod konstrukcją na materiał niewysadzinowy,
 - 6) uformowanie warstwy podbudowy z tłucznia,
 - 7) budowa pakietu bitumicznego nawierzchni:
 - a. w-wa podbudowy bitumicznej,
 - b. w-wa wiążąca,
 - c. w-wa ściernalna,
 - 8) w ramach budowy kanalizacji deszczowej będą wykonane dwa nowe wpusty deszczowe oraz dwie studnie , projekt ponadto przewiduje remont uszkodzonych istniejących elementów odwodnieniowych takich jak kratki ściekowe i studnie,
 - 9) wykonanie chodników obustronnych z kostki brukowej „8” i obrzeża betonowego,
 - 10) wykonanie wjazdów do posesji,
 - 11) droga będzie okrawężnikowana (20x30),
 - 12) regulacja sytuacyjna słupów energetycznych,
 - 13) rozścielenie ziemi urodzajnej z siewem traw,
 - 14) wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

2. Etap II (1+650 – 2+700) – odcinek od ulicy Fabrycznej do ulicy Pukowca, planowany termin ukończenia 30.11.2021, roboty przewidziane w ramach tego etapu to:
- 1) demontaż konstrukcji drogi wraz z chodnikami,
 - 2) miejscowa wymiana gruntu,
 - 3) wymiana podłoża pod konstrukcją na materiał nie wysadzinowy,
 - 4) uformowanie warstwy podbudowy z tłucznia,
 - 5) budowa pakietu bitumicznego nawierzchni:
 - a. w-wa podbudowy bitumicznej,
 - b. w-wa wiążąca,
 - c. w-wa ścieralna,
 - 6) w ramach budowy kanalizacji deszczowej będą wykonane:
 - a. czyszczenie istniejącej kanalizacji wraz z inspekcją TV,
 - b. wymiana zniszczonych odcinków kanalizacji bez zmiany parametrów kanału,
 - c. budowa przykanalików fi 200,
 - d. budowa studzienek ściekowych fi 500,
 - 7) wykonanie chodników odcinkowo obustronnych z kostki brukowej „8” i obrzeża betonowego,
 - 8) wykonanie z kostki brukowej wjazdów do posesji,
 - 9) droga będzie okrawężnikowana (20x30),
 - 10) budowa zatok autobusowych.
 - 11) regulacja sytuacyjna słupów energetycznych,
 - 12) rozścielenie ziemi urodzajnej z siewem traw,
 - 13) wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe poziome).
3. Etap III (1+100 – 1+650) – odcinek od ulicy Pukowca do ulicy 3-go Maja, planowany termin ukończenia 30.09.2022, roboty przewidziane w ramach tego etapu to:
- 1) demontaż konstrukcji drogi wraz z chodnikami,
 - 2) zastosowanie pod pakietem bitumicznym siatki wzmacniającej (wpływy eksploatacji górniczej),
 - 3) budowa pakietu bitumicznego nawierzchni:
 - a. w-wa podbudowy bitumicznej,
 - b. w-wa wiążąca,
 - c. w-wa ścieralna,
 - 4) w ramach budowy kanalizacji deszczowej będą wykonane:
 - a. przewierty pod drogami DN 315,
 - b. budowa przykanalików fi 200,

- c. budowa kanałów i przykanalików fi 315,
 - d. budowa studzienek ściekowych fi 500,
 - e. budowa studzienek rewizyjnych fi 425,
 - f. budowa studzienek rewizyjnych fi 1200,
- 5) wykonanie chodników odcinkowo obustronnych z kostki brukowej „8” i obrzeża betonowego,
 - 6) przepust pod drogą z rur żelbetowych fi 600mm,
 - 7) zabezpieczenie skarp oraz dna rowów z betonowych płyt ażurowych,
 - 8) budowa zatok autobusowych,
 - 9) regulacja sytuacyjna słupów energetycznych,
 - 10) rozścielenie ziemi urodzajnej z siewem traw,
 - 11) wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe poziome).

z porządkiem

**II ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE**

publicznie
Marta JABŁOZYŃSKA

Otrzymują:

1. Adresat;

2. Aa.

Sprawę prowadzi *Maciej Ciesielski* tel. 32 3171142